ZESTAWIENIE STALI

Stal A-0

Nr pręta	Sztuk	Średnica	Długość
3	36	6	2.50
9	44	6	1.68
10	10	6	7.05
11	9	6	3.10
12	29	6	1.35
19	93	6	1.44
23	36	6	6.00

Średnica	Długość całkowita	Ciężar
6	651.39	144.61
Ciężar sumaryczny		144.61

Stal A-IIIN

Nr pręta	Sztuk	Średnica	Długość
1	30	12	3.41
2	54	12	3.65
4	3	12	4.57
5	7	12	4.06
6	3	12	3.18
7	7	12	3.00
8	24	8	2.78
13	7	12	4.96
14	3	12	6.50
15	14	12	2.56
16	6	12	2.89
17	14	12	3.22
18	6	12	2.52
20	6	12	5.30
21	8	12	4.92
22	6	12	4.67

Średnica	Długość całkowita	Ciężar
8	66.72	26.35
12	638.85	567.30
Ciężar sumaryczny		593.65

STAL KLASY A-IIIN GAT. RB500W
STAL KLASY A-0 GAT. St0s-b
BETON KLASY C25/30 (B30)

OBIEKT:	BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH A i B WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I PARKINGIEM			
ADRES:	LUBLINIEC, ul. płk. WACŁAWA WILNIEWCZYCA dz. nr ewid. 1561/51, obr. 0002 - Lubliniec			
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY			
TEMAT OPRACOW.:	TOM IIIa - PROJEKT KONSTRUKCJI - BUDYNEK A			
NAZWA RYS:	SCHODY WEWNĘTRZNE POZ.6.1, POZ.6.2, POZ.6.3, POZ.6.4, POZ.6.5			
PROJEKTOWAŁ: specjalność:	inż. Eugeniusz DUDEK konstr. - budowlana	PODPIS:	GT-III/83861/16/77	
SPRAWDZIŁ: specjalność:	inż. Cezary MARKOWSKI konstr. - budowlana	PODPIS:	NR UPRAWNIEŃ: UAN-VIII-7342/262/93	
DATA OPRAC.: 07.2023	SKALA: 1:25	NR UMOWY:	NR RYS: K16/A	Wyd.:0