

WYKAZ DREWNA KONSTRUKCYJNEGO WIĘZBY DACHOWEJ

Lp.	Element	Przekrój cm	Pole przekroju m ²	Długość mb	Ilość szt.	Razem mb	Objętość m ³
1.	Murłata	14x14	0,0196	-	-	46,64	0,914
2.	Płatew	14x16	0,0224	-	-	110,34	2,472
3.	Płatew kalenicowa	16x22	0,0352	-	-	49,76	1,752
4.	Podwalina	16x16	0,0256	-	-	160,1	4,099
5.	Słupki	16x16	0,0256	1,73 1,17 0,56 0,83 0,36 0,75 0,9	8 28 34 2 2 6 2	13,84 32,76 19,04 1,66 0,72 4,5 1,8	0,354 0,839 0,487 0,042 0,018 0,115 0,046
6.	Krokwie	8x16	0,0128	7,71 10,03 8 9,25 9,07 -	5 39 3 2 1 -	38,55 391,17 24 18,5 9,07 495,60	0,493 5,007 0,307 0,237 0,116 6,344
7.	Krokwie narożne	16x22	0,0352	-	-	70,91	2,496
8.	Krokwie koszone	16x22	0,0352	7,08	2	14,16	0,498
9.	Kleszcze	2x7x14	0,0196	2,36	38	89,68	1,758
	Kleszcze	2x7x14	0,0196	5,12	6	30,72	0,602
10.	Wymiany	8x16	0,0128	-	-	54,78	0,701
23.	Miecze	10x12	0,012	1,41	36	50,76	0,609
Razem:							30,306
Dodatek 10% na elementy pomocnicze i uzupełniające							3,03
Razem:							33,336 m ³

Nazwa i adres obiektu budowlanego:	TOM IIb - PROJEKT TECHNICZNY DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH - BUDYNEK "B" UL. PŁK. WACŁAWA WILNIEWCZYCA W LUBLIŃCU - dz. nr ewid. 1561/51, obr. 0002- Lubliniec					
Temat :	WYKAZ DREWNA KONSTRUKCYJNEGO WIĘZBY DACHOWEJ					
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr. budowlanych	Podpis	Rys. nr B14	
Projektował :	mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek	architektura	UAN - VIII - 7342/154/92		skala 1:100	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Beata Struzik	architektura	ZPN - VIII - 7342/59/98		Data : 07.2023 r.	