


- UWAGI:
- Odbiornikiem ścieków sanitarnych powstających w budynku będzie projektowane przyłącze - wg odrębnego opracowania;
  - Przejścia instalacji przez ściany zewnętrzne budynku wykonać jako szczelne, stosując rozwiązania systemowe;
  - Zbiornice ciągi kanalizacji sanitarnej prowadzić pod posadzką parteru;
  - Instalację kanalizacyjną podposadzkową wykonać z rur PVC-U SDR34 SN8;
  - Instalację sanitarną wewnątrz budynku wykonać z rur PP-HT;
  - Podjęścia kanalizacyjne należy prowadzić po ścianach;
  - Na pionach kanalizacyjnych zabudować elementy rewizyjne;
  - Piony kanalizacyjne prowadzić w szachtach.
  - Piony wyprowadzić 0,5-1,0m ponad dach i zakończyć kominkami wentylacyjnymi;
  - Półpion zakończyć zaworem napowietrzającym DN75;
  - Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną;
  - Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową;
  - Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania;
  - Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN;
  - Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem.



ABC Pracownia Projektowa

ul. Roosevelta 59/11141-800 Zabrze tel. 609228618 tel. 603740970 biuro@abcentrum-dom.pl

INWESTOR  
SIM Ślęsk Północ Sp. z o.o.  
Ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT			
PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Radowiecki	PDK/0118/PWOS/14	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Magdalena Radowiecka	SLK/6520/PBS/16	

TEMAT  
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

SKALA  
-----

BRANŻA  
SANITARNA

ADRES  
Koniecpol ul. Stenczna - działka 1853/1  
Koniecpol

SYGNATURA PROJEKTU  
ZMIANA

NR RYS.  
DATA ZMIANY

S-23

ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI - WYJŚCIE A