



1. Budynek zasylany będzie z projektowanego przyłącza wodociągowego - wg odrębnego opracowania;
2. Główny zestaw wodomierzowy zlokalizowany będzie w studni wodomierzowej;
3. Indywidualne zestawy wodomierzowe dla poszczególnych mieszkań instalowane będą w szachtach instalacyjnych na korytarzach ogólnych;
4. Instalację rozdzielczą wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy prowadzić pod stropem parteru oraz w szachtach;
5. Doprowadzenie wody do poszczególnych mieszkań z szafek rozdzielczych prowadzić w warstwach posadzkowych;
6. Instalację rozdzielczą prowadzoną pod stropem i w szachtach wykonać z rur stalowych zaciskowych;
7. Instalację prowadzoną w posadzkę wykonać z rur tworzywowych PE-XC-AL-PE-XC;
8. Podeszcia pod pojedyncze zbiory wykonywać rurą Ø16x2,0;
9. Ciepła woda przygotowywana będzie centralnie w zasobniku ciepłej wody zasilanym z pompy ciepła;
10. Należy wykonać instalację cyrkulacji;
11. Całość instalacji wodociągowej należy izolować termicznie;
12. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną;
13. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową;
14. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania;
15. Wszystkie wymiary, otwory i rżdnice należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN;
16. Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem.

A3+2