

Przedmiar robót

Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Rodzaj robót	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV	45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Lokalizacja	42-230 Koniecpol, ul. Słoneczna
Inwestor	SIM Śląsk Północ sp. z o.o. Ul. Pasieczna 2 42-700 Lubliniec
Wykonawca	ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosła, ul. Roosevelta 59/11, 41-800 Zabrze

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Zagospodarowanie terenu		
		1.1. Opaska wokół budynku		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (10,49*2+2,38*2+6,92+5,42+5,45+0,28*2+18,29*2+7,52+8,69+4,80+8,07+7,52)*0,70 0,30*0,70*2	m2 m2	82,089 0,42
		razem	m2	82,509
2	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod obrzeże (36,30+3,0*2+0,90*2+18,30*2+0,30*2+19,78+0,60*2+14,98+0,60)*0,20*0,30	m3 m3	7,072 7,072
3	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (36,30+3,0*2+0,90*2+18,30*2+0,30*2+19,78+0,60*2+14,98+0,60)	m m	117,86 117,86
4	KNR 9-11 0201/02	Separacja warstw gruntu geowłókninami (10,49*2+2,38*2+6,92+5,42+5,45+0,28*2+18,29*2+7,52+8,69+4,80+8,07+7,52)*0,62 0,30*0,62*2	m2 m2 m2	72,707 0,372 73,079
5	KNR 2-31 0202/05	Chodniki o nawierzchni żwirowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - żwir płukany	m2	73,079
6	KNR 2-31 0202/06 (dopłata 5x)	Chodniki o nawierzchni żwirowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - za każdy dalszy 1cm	m2	73,079
		1.2. Mała architektura		
7	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż : Ławka metalowa z oparciem wraz z posadowieniem- wymagania techniczne zgodnie z projektem budowlanym	szt	4
8	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż koszy na śmieci z posadowieniem- wymagania techniczne zgodnie z projektem budowlanym	szt	4
9	KNR 2-31 0818/05	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątowników - Istaniejące ogrodzenie od strony ogródków działkowych, demontaż + wywóz i utylizacja	m	81,78
10	KNR 2-02 1803/03	Ogrodzenie z siatki - Ogrodzenie wykonać z pręseł stalowych systemowych składających się z paneli ocynkowanych lakierowanych w kolorze grafitowym, słupków stalowych ocynkowanych lakierowanych w kolorze grafitowym oraz podmurówki betonowej prefabrykowanej.	m	81,78
		1.3. Zieleń		
11	KNR 2-21 0302/04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - Pęcherznica kalinostna	szt	8
12	KNR 2-21 0302/04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - Krzewuska cudowna	szt	8
13	KNR 2-21 0302/04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - Tawuła japońska	szt	8
14	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie kory ogrodowej na terenie płaskim gr 5cm Nr ST: ST B05 10*0,05	m3 m3	0,5 0,5
15	KNR 2-21 0202/01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim niezadarnionym w gruncie kategorii III - ANALOGIA: Spulchnienie ziemi glebogryzarką na głębokość ok. 20cm (48,22+59,09+17,63+667,16)	m2 m2	792,1 792,1
16	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	792,1
17	KNR 2-21 0218/03	Mechaniczne rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej na terenie płaskim - zakup ziemi urodzajnej (48,22+59,09+17,63+667,16)*0,10	m3 m3	79,21 79,21
18	KNR 2-21 0401/06	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii IV	m2	792,1
		1.4. Wiata śmietnikowa		
19	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1,0km 5,50*4,60*0,50	m3 m3	12,65 12,65
20	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 18x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	12,65

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	Kalkulacja indywidualna	Koszt składowania ziemi z wykopu	m3	12,65
22	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	25,3
		5,50*4,60	m2	25,3
		razem	m2	25,3
23	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	25,3
24	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	25,3
25	KNR 2-02 1106/07	Zbrojenie posadzki siatką stalową fi 6mm, 10x10cm	m2	16,2
		4,50*3,60	m2	16,2
		razem	m2	16,2
26	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - Płyta betonowa gr. 15cm	m3	2,43
		4,50*3,60*0,15	m3	2,43
		razem	m3	2,43
27	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej : Wiatę śmietnikową wykonać jako prefabrykowaną w konstrukcji stalowej. Obudowa wykonana z paneli fasadowych z blachy stalowej gr. 0,7mm ocynkowanej powlekanej poliestrem w kolorze RAL 7024	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
1.	Zagospodarowanie terenu
1.1.	Opaska wokół budynku
1.2.	Mała architektura
1.3.	Zieleń
1.4.	Wiata śmietnikowa