


ZESTAWIENIE BALUSTRAD KŁATKI SCHODOWEJ						
L.P.	Element	Materiał	Długość [m]	Ilość [szt.]	Łączna długość [m]	Ciężar [kg/m]
Balustrada BLS1 i BLS5						
1	Pochwyt stalowy	Płaskownik 60x20	5,65	1,00	5,65	9,42
2	Uchwyty montażowe	Pręt - stal nierdzewna	0,07	5,00	0,35	0,62
3	Rozety - stal nierdzewna	Blacha Ø400/5	0,05	5,00	0,25	7,85
			Razem			55,35
BLS1+BLS5			Łącznie			110,71
Balustrada BLS2 i BLS6						
1	Słupek	Płaskownik 60x20	1,40	4,00	5,59	9,42
2	Pochwyt stalowy	Płaskownik 60x20	5,29	1,00	5,29	9,42
3	Pasy dolny	Płaskownik 40x10	5,29	1,00	5,29	3,14
4	Tralki	Płaskownik 40x10	1,07	40,00	42,80	3,14
5	Blacha montażowa	Blacha 100x100x10	0,05	4,00	0,20	7,85
6	Zakończenie	Płaskownik 60x20	1,10	2,00	2,20	9,42
			Razem			255,02
BLS2+BLS6			Łącznie			510,04
Balustrada BLS3						
1	Słupek	Płaskownik 60x20	1,10	3,00	3,30	9,42
2	Pochwyt stalowy	Płaskownik 60x20	2,93	1,00	2,93	9,42
3	Pasy dolny	Płaskownik 40x10	2,93	1,00	2,93	3,14
4	Tralki	Płaskownik 40x10	1,07	26,00	27,82	3,14
5	Blacha montażowa	Blacha 100x100x10	0,05	3,00	0,15	7,85
			Razem			155,24
BLS3			Łącznie			155,24
Balustrada BLS4						
1	Słupek	Płaskownik 60x20	1,35	4,00	5,38	9,42
2	Pochwyt stalowy	Płaskownik 60x20	4,23	1,00	4,23	9,42
3	Pasy dolny	Płaskownik 40x10	5,29	1,00	4,23	3,14
4	Tralki	Płaskownik 40x10	1,07	31,00	33,17	3,14
5	Blacha montażowa	Blacha 100x100x10	0,05	4,00	0,20	7,85
6	Zakończenie	Płaskownik 60x20	1,10	2,00	2,20	9,42
			Razem			209,53
BLS4			Łącznie			209,53
Balustrada BLS7						
1	Słupek	Płaskownik 60x20	1,35	3,00	4,04	9,42
2	Pochwyt stalowy	Płaskownik 60x20	2,93	1,00	2,93	9,42
3	Pasy dolny	Płaskownik 40x10	2,93	1,00	2,93	3,14
4	Tralki	Płaskownik 40x10	1,07	26,00	27,82	3,14
5	Blacha montażowa	Blacha 100x100x10	0,05	3,00	0,15	7,85
			Razem			162,17
BLS7			Łącznie			162,17
Balustrada BLS8						
1	Słupek	Płaskownik 60x20	1,35	7,00	9,42	9,42
2	Pochwyt stalowy	Płaskownik 60x20	5,92	1,00	5,92	9,42
3	Pasy dolny	Płaskownik 40x10	5,92	1,00	4,23	3,14
4	Tralki	Płaskownik 40x10	1,07	43,00	46,01	3,14
5	Blacha montażowa	Blacha 100x100x10	0,05	7,00	0,35	7,85
6	Zakończenie	Płaskownik 60x20	1,10	2,00	2,20	9,42
			Razem			304,96
BLS8			Łącznie			304,96
Balustrady klatki schodowej BLS1 - BLS8				Ciężar całkowity		1452,64



•project

ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosila

ul. Roosevelta 59/11	41-800 Zabrze	tel. 609-228-618	tel. 603-704-970	biuro@abccentrum-dom.pl
INWESTOR				
SIM ŚLĄSK PÓLNOC SP. Z O.O.				
UL. PASIECZNA 2, 42-700 LUBLINIEC				
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Aleksander NOSIŁA	15/05/SŁOKK		
PROJEKTANT				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. Bożena NOSIŁA			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Wiesław ZALECKI	39/97		
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIEŁORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	SKALA	1:50	BRANŻA ARCH
ADRES	UL. LUBLINIECKA 42-772 PAWONKÓW DZIAŁKA NR: 270707_2.0008.ar_1.623/6	FAZA	PTW	DATA 11/2024
		SYGNATURA PROJEKTU	NR RYS. A/14	
		ZMIANA	DATA ZMIANY	
TRESC RYSUNKU				
ZESTAWIENIE BALUSTRAD -SCHODY				