


## SKALA 1:50



Beton C30/37
Chudy beton C8/10

Stal $\emptyset$ A-IIIIN RB500W
Stal $\emptyset$ A-0 StOS

## UWAGI:

1. Uwagi ogólne – część opisowa projektu wykonawczego.
2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji, specyfikacją prętów zbrojonych oraz projektem technicznym architektury i rysunkami branżowymi.
3. Otulina prętów zbrojonych: 2,5cm
4. Wymiary i usytuowanie otworów i przebieg należy sprawdzić z p.t. architektury oraz rysunkami odpowiednich branż.
5. Minimalny zakład prętów zbrojonych:  $35x \varnothing$  pręta.
6. Przed wykonaniem konstrukcji sztywów windowych wymiary sprawdzić z ostatecznymi założeniami dźwigowymi oraz p.t. architektury.
7. Jeśli nie podano inaczej, pręty zbrojenia górnego w strefie podpór lokalizować symetrycznie względem nich.
8. Zbrojenie wieńcy i nadproży, jeśli nie podano inaczej, wykonać jako ciągłe.

[illegible]