Obiekt:	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. TRAUGUTTA W PYSKOWICACH.	PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA
Treść rys.:	Zbrojenie płyty fundamentowej	
20.12.2024	SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: **K-10_2/2**	**1 / 2**

ELEMENT	POZYCJA	SZKIC PRĘTA [cm]	Φ [mm]	Długość [cm]	Ilość "n" [szt.]		"n x l" [m]	Ciężar [kg]	Ciężar całk. [kg]
			0	l	na 1 el.	na Σ el.	L	wg Φ	Σ
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Zbrojenie górne płyty fundamentowej	100	1200	16	1200.0	-	43	516.0	814.4	
	101	1050	16	1050.0	-	37	388.5	613.2	
	102	1040	16	1040.0	-	37	384.8	607.3	
	103	1030	16	1030.0	-	26	267.8	422.7	
	104	965	16	965.0	-	16	154.4	243.7	
	105	930	16	930.0	-	26	241.8	381.6	
	106	925	16	925.0	-	22	203.5	321.2	
	107	885	16	885.0	-	8	70.8	111.7	
	108	870	16	870.0	-	14	121.8	192.2	
	109	820	16	820.0	-	4	32.8	51.8	
	110	800	16	800.0	-	37	296.0	467.2	
	111	780	16	780.0	-	74	577.2	911.0	
	112	770	16	770.0	-	14	107.8	170.1	
	113	725	16	725.0	-	4	29.0	45.8	
	114	710	16	710.0	-	18	127.8	201.7	
	115	700	16	700.0	-	37	259.0	408.8	
	116	680	16	680.0	-	74	503.2	794.2	
	117	650	16	650.0	-	8	52.0	82.1	
	118	640	16	640.0	-	8	51.2	80.8	
	119	610	16	610.0	-	18	109.8	173.3	
	120	590	16	590.0	-	8	47.2	74.5	
	121	550	16	550.0	-	8	44.0	69.4	**7307.1**
	122	540	16	540.0	-	8	43.2	68.2	**Σ=**

Created with Adelante Hachiko © 2024

Obiekt:	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. TRAUGUTTA W PYSKOWICACH.	PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA
Treść rys.:	Zbrojenie płyty fundamentowej	

20.12.2024	SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR:	**K-10_2/2**	**2 / 2**

ELEMENT	POZYCJA	SZKIC PRĘTA [cm]	Φ [mm]	Długość [cm]	Ilość "n" [szt.]		"n x l" [m]	Ciężar [kg]	Ciężar całk. [kg]
			0	l	na 1 el.	na Σ el.	L	wg Φ	Σ
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Zbrojenie górne płyty fundamentowej	123	490	16	490.0	-	8	39.2	61.9	**353.9** Σ=
	124	375	16	375.0	-	8	30.0	47.4	
	125	345	16	345.0	-	16	55.2	87.1	
	126	320	16	320.0	-	8	25.6	40.4	
	127	400	12	400.0	-	18	72.0	63.9	
	128	300	12	300.0	-	20	60.0	53.3	

Created with Adelante Hachiko © 2024