Obiekt:	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. TRAUGUTTA W PYSKOWICACH.	PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA
Treść rys.:	Łączniki i zbrojenie balkonów	
20.12.2024	SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: **K-20**	**1 / 1**

ELEMENT	POZYCJA	SZKIC PRĘTA [cm]	Φ [mm]	Długość [cm]	Ilość "n" [szt.]		"n x l" [m]	Ciężar [kg]	Ciężar całk. [kg]
			0	l	na 1 el.	na Σ el.	L	wg Φ	Σ
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
szt. 12	1	180 / 46 / 14	12	240.0	24	288	691.2	613.7	
Balkon "B1"	2	180 / 36 / 14	10	230.0	23	276	634.8	391.4	
	3	470	8	470.0	26	312	1466.4	578.6	
	6	180	8	180.0	48	576	1036.8	409.1	
	7	44 / 12	8	100.0	48	576	576.0	227.3	
	8	39 / 10	8	88.0	14	168	147.8	58.3	**2336.0**
	9	39 / 9	8	87.0	14	168	146.2	57.7	**Σ=**
szt. 18	1	180 / 46 / 14	12	240.0	14	252	604.8	536.9	
Balkon "B2"	2	180 / 36 / 14	10	230.0	20	360	828.0	510.5	
	4	380	8	380.0	28	504	1915.2	755.7	
	5	180 / 31 / 14	8	225.0	8	144	324.0	127.8	
	6	180	8	180.0	39	702	1263.6	498.6	
	7	44 / 12	8	100.0	39	702	702.0	277.0	
	8	39 / 10	8	88.0	14	252	221.8	87.5	**2880.6**
	9	39 / 9	8	87.0	14	252	219.2	86.5	**Σ=**

Created with Adelante Hachiko © 2024