


WYŁĄZ DACHOWY	
ILOŚĆ	1
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	80X80
WIDOK	
OPIS	<p>Ościeżnica wykonana z drewna impregnowanego próżniowo,</p> <p>Uchwyt umożliwiający blokowanie skrzydła w trzech pozycjach</p> <p>Konstrukcja klapowa - półkolista kopuła z poliwęglanu otwierana jest do góry o kąt 180°</p> <p>Zintegrowany kołnierz.</p>

UWAGA: WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEŁĄZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ I USŁEJNE ROBOTY. NALA BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANAMI OKREŚLONYMI PRZEZ POLSKIE NORMY I WSZYSTKIE PROJEKTY WRAZ Z OPISAMI I ZAŁĄCZNIKAMI ILE WSZYSTKICH FAZACH NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. O RÓŻNICACH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I CZĘŚCIAMI DOKUMENTACJI POWIADOMIĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. PRZED ZAMÓWIENIEM PRODUKTÓW NALEŻY KAZDORAZOWO SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIAROWĄ ZE STANEM RZECZYWISTYM NA BUDOWIE.

NAZWA INWESTYCJI			SIMSP_ZMPS_PAB-2024-07
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, WRAZ Z PARKINGIEM, ZBIORNIKIEM WÓD OPADOWYCH I MURAMI OPOROWYMI, PRZY UL. R. TRAUGUTTA W PYSKOWICACH NA DZIAŁKACH nr 526/28, 856/28, 857/28, 854/28 OBREB 0001 PYSKOWICE			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		INWESTOR	
GOWIN/SIUTA architektura.urbanistyka		SIM ŚLĄSK PÓŁNOC Spółka z o.o. Lubliniec, ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec	
BRANŻA	ARCHITEKTURA		DATA
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY		11.2024
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ GOWIN upr. nr MPOIA/036/2014		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. KRZYSZTOF SIUTA upr. nr MPOIA/027/2014		
ZESPÓŁ	mgr inż. arch. ADAM LUKAWSKI		
NAZWA RYSUNKU	Wyłaz dachowy		NR RYS.
			PT_4.6
			SKALA
			1:1