

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		pomieszczenia wewnętrzne - prace budowlane			
1 d.1	kalk. własna	Wykucia, przekucia - Wykucie posadzki po wycieraczkę systemową, wykucie tras kablowych, instalacyjnych w istniejących okładzinach, wraz utylizacją	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	kalk. własna	Demontaż stolarki istniejącej - drzwi wejściowe	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	NNRNKB 202 1025-05	(z.IV) Drzwi balkonowe z kształowników z wysokoudarowego PCW - drzwi zewnętrzne szklone - wg zestawienia w projekcie + wymiana fix na skrzydła otwierane	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	ZKNR C-2 0101-05	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach ponad 5 do 10% powierzchni	m ²		
		15.62	m ²	15.620	
				RAZEM	15.620
5 d.1	kalk. własna	Uzupełnienie/ naprawa elewacji zewnętrznej po wymianie drzwi wejściowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	NNRNKB 202 1025-05	(z.IV) Drzwi balkonowe z kształowników z wysokoudarowego PCW - drzwi z wiatrolapu	m ²		
		1.3*2.20	m ²	2.860	
				RAZEM	2.860
7 d.1	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 - ściana o odporności EI15	m ²		
		72.10	m ²	72.100	
				RAZEM	72.100
8 d.1	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²		
		91.62	m ²	91.620	
				RAZEM	91.620
9 d.1	KNR 2-02 0121-04 z.sz. 5.3. 9902	Ścianki działowe z luksferów, 15x15x5 cm Promień krzywizny ścian do 3 m	m ²		
		8.8	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (poz.7+poz.8)*2	m ²		
			m ²	327.440	
				RAZEM	327.440
11 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(poz.7+poz.8)*2	m ²	327.440	
				RAZEM	327.440
12 d.1	KNR 0-12 0829-05 analogia P.4 - Pom. gosodarcze + pompownia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej - licowanie ścian pomieszczenia socjalnego płytki 120x40	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
13 d.1	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		193.75	m ²	193.750	
				RAZEM	193.750
14 d.1		Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - zabezpieczenie do ochrony R 30	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
		327.44+46+42+61.2	m ²	476.640	
				RAZEM	476.640
16 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		193.75	m ²	193.750	
				RAZEM	193.750
17 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²		
		193.75	m ²	193.750	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1017-02	Drzwi płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 11 szt drzwi pokojowe + 1 szt. drzwi techniczne	kpl		193.750
d.1	analogia	12	kpl	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR 2-02 2005-01	okładziny ścian płytami betonowymi	m ²		
d.1	analogia	20,2	m ²	20.200	
				RAZEM	20.200
20	KNR 2-02 2005-01	Okładziny ścian płytami akustycznymi	m ²		
d.1	analogia	12,5	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
21	KNR 2-02 1017-02	Drzwi szklane jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	kpl		
d.1	analogia	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m ²		
d.1	analogia	156.50	m ²	156.500	
				RAZEM	156.500
23	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych - wykładzina dywanowa posadzki i cokołów	m ²		
d.1	analogia	156.50 + 0.06*93.2	m ²	162.092	
				RAZEM	162.092
24	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone - listwy systemowe do wykładziny dywanowej	m		
d.1	analogia	93.2	m	93.200	
				RAZEM	93.200
25	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane	m		
d.1		20,2	m	20.200	
				RAZEM	20.200
2		Instalacja elektryczna			
2.1		Instalacja elektryczna			
26	d.2. kalk. własna	Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej	kpl		
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.2. kalk. własna	biały montaż elektryczny -Dostawa i montaż opraw	kpl.		
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	d.2. kalk. własna	biały montaż elektryczny Dostawa i montaż gniazd, włączników	kpl.		
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	d.2. kalk. własna	biały montaż elektryczny -Dostawa i montaż opraw awaryjnych i ewakuacyjnych	kpl.		
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Instalacja alarmowa			
30	d.2. kalk. własna	Instalacja alarmowa	kpl		
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Instalacje sanitarne			
3.1		Instalacja wod-kan			
31	d.3. analogia	wykonanie instalacji wod-kan	szt.		
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	d.3. analogia	biały montaż sanitarny	kpl.		
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.2		Instalacja wentylacji			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.3. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej wraz z automatyką	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.3. 2	kalk. własna	Montaż kanałów instalacji wentylacji mechanicznej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.3. 2	kalk. własna	Uruchomienie centrali , próby, badania	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3.3		instalacja klimatyzacji			
36 d.3. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z jednostkami zewnętrznymi	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.3. 3	kalk. własna	Wykonanie instalacji klimatyzacji (bez osprzętu)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.3. 3	kalk. własna	Uruchomienie instalacji , próby,	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Wypożyczenie			
39 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż wycieraczki systemowej oraz gaśnicy - ABC 4 kg (1 szt.)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż loga podświetlanego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.4	kalk. własna	Stół konferencyjny	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.4	kalk. własna	Telewizor - wielkość ekranu min. 60"	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.4	kalk. własna	meble kuchenne z wyposażeniem : lodówka wolnostojąca, zmywarka w zabudowie, zlew 1-komorowy wpuszczany, bateria zlewozmywakowa	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000