RZUT PARTERU

POW. ZABUDOWY
Budynek nr 1
A: 299,50 m²

LEGENDA:

Przewód instalacji ogrzewania - zasilanie
Przewód instalacji ogrzewania - powrót
40 x 3,5 opis średnic rurociągów

I-C POKÓJ +20 °C
Φwym: 673 W

I-C POKÓJ
8,47 m² b 10 / 20
16x2
74,1 m

I-C SALON +20 °C
Φwym: 1192 W

I-C SALON_b
11,66 m² b 10 / 15
16x2
61,7 m

I-C SALON_a
7,21 m² b 10 / 15
16x2
55,0 m

I-POM. WODOMIERZA +12 °C
Φwym: 345 W

I-B POKÓJ
12,57 m² b 10 / 15
16x2
98,6 m

I-B POKÓJ +20 °C
Φwym: 765 W

I-B SALON +20 °C
Φwym: 1411 W

I-B SALON_b
10,62 m² b 10 / 15
16x2
74,7 m

I-B SALON_a
11,36 m² b 10 / 15
16x2
106,5 m

I-C POKÓJ 2_a
5,81 m² b 10 / 15
16x2
52,0 m

I-C POKÓJ 2 +20 °C
Φwym: 750 W

I-C POKÓJ 2_b
5,99 m² b 10 / 15
16x2
53,9 m

I-C ŁAZIENKA
3,75 m² b 15
16x2
28,2 m

I KOMUNIKACJA +8 °C
Φwym: 0 W

PIĘTRO I:CO1

Stromax-M
4,25 obr.
50 x 4,0
22261 W

DN25

I-B HOL
3,32 m² b 10
16x2

I-B ŁAZIENKA +24 °C
Φwym: 286 W

I-B ŁAZIENKA
4,80 m² b 10
16x2
61,9 m

I POM. GOSP. +12 °C
Φwym: 38 W

I-A HOL +20 °C
Φwym: 93 W

I-B HOL +20 °C
Φwym: 149 W

I-A HOL
1,99 m² b 10
16x2

I-C ŁAZIENKA +24 °C
Φwym: 349 W

POM. TELETECHNICZNE +8 °C
Φwym: 14 W

I-A ŁAZIENKA +24 °C
Φwym: 334 W

I-A ŁAZIENKA
2,85 m² b 10
16x2
40,5 m

ciepła monoblokowa
C York lub równoważna

I KOM. LOK +8 °C
Φwym: 315 W

I KOM. LOK_b
11,38 m² b 20
16x2
72,4 m

I KOM. LOK_a
9,89 m² b 20
16x2
59,4 m

I WC
1,75 m² b 10
16x2
34,7 m

kocioł elektryczny 18 kW
Brygadier lub równoważny

WEJŚCIE +8 °C
Φwym: 52 W

I POM. TECHNICZNE
7,60 m² b 25
16x2
14,7 m

zbiornik buforowy
300 l

naczynie
wzbiorcze

pła monoblokowa
ork lub równoważna

I-A POKÓJ_b
5,92 m² b 10 / 15
16x2
54,3 m

I-A POKÓJ_a
4,98 m² b 10 / 15
16x2
43,5 m

I-A POKÓJ +20 °C
Φwym: 748 W

I-A SALON +20 °C
Φwym: 1401 W

I-A SALON_b
10,26 m² b 10 / 15
16x2
71,9 m

I-A SALON_a
10,83 m² b 10 / 15
16x2
94,4 m

I-ROWEROWNIA/WÓZKOWNIA
3,73 m² b 20
16x2
21,3 m

I WC +20 °C
Φwym: 200 W

I-ROWEROWNIA/WÓZKOWNIA +8 °C
Φwym: 66 W

63 x 4,5
33800 W

I POM. TECHNICZNE +12 °C
Φwym: 237 W

PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKT TECHNICZNO
-WYKONAWCZY

RISER Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 8
43 - 603 Jaworzno
KRS 0000242469
NIP: 632-18-93-938
REGON: 240153568

TEMAT PROJEKTU:	Projekt techniczno-wykonawczy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami W., KS., KD., E., TT., C.O., parkingu oraz zbiornika bezodpływowego na wody opadowe
TEMAT RYSUNKU:	Instalacja centralnego ogrzewania - budynek 2 - rzut przyziemia
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr 196/5 przy ul. Krasickiego, Krupski Młyn
INWESTOR:	SIM ŚLĄSK PÓŁNOC Sp z o.o. ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec
PROJEKTANT BR. SANITARNA:	mgr inż. Michalina-Zachariasz-Rusinek upr. nr SLK/9322/PWBS/20
SPRAWDZAJĄCY BR. SANITARNA:	mgr inż. Maciej Krząkała nr upr. SLK/0283/PWBS/22

NR PROJ.	DATA OPRACOWANIA	SKALA:	NR RYS.
PR0034	09.07.2024	1:50	CO4

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ RISER Sp. z o.o. I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.